

## Przedmiar robót

| Lp.                                            | Wyszczególnienie robót                                      | Jedn. miary    | Ilość   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>                |                                                             |                |         |
| 1.1                                            | Naprawa ubytków i pęknięcia nawierzchni masą naprawczą      | m <sup>2</sup> | 148,65  |
| 1.2                                            | Mechaniczne oczyszczenie i umycie nowego asfaltu            | m <sup>2</sup> | 1486,45 |
| 1.3                                            | Jednokrotne gruntowanie primerem poliuretanowym             | m <sup>2</sup> | 1486,45 |
| <b>2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (NATRYSK)</b> |                                                             |                |         |
| 2.1                                            | Ułożenie elastycznej warstwy bazowej SBR (ok. 10 mm)        | m <sup>2</sup> | 1486,45 |
| 2.2                                            | Wykonanie wierzchniej warstwy natryskowej EPDM (ok. 3 mm)   | m <sup>2</sup> | 1486,45 |
| <b>3. LINIOWANIE I OZNAKOWANIE</b>             |                                                             |                |         |
| 3.1                                            | Malowanie białych linii podłużnych (szer. 5 cm)             | m              | 1550,00 |
| 3.2                                            | Malowanie linii startu/mety, numeracji i grafik (ryczałt)   | kpl.           | 1       |
| <b>4. WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>                 |                                                             |                |         |
| 4.1                                            | Dostawa profesjonalnych bloków startowych (gwarancja 5 lat) | szt.           | 4       |