



Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

ZP.271.21.2020.EL

Uniejów, dnia 03 września 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”

Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów” wpłynęły niżej wymienione pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 4, 5 i 6, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.08.2020 r.

Pytanie 4: Czy Zamawiający może określić procentowo jaka część kanałów wentylacyjnych ma zostać pomalowana na czarno? Czy malowane mają być wszystkie elementy wentylacyjne jak kratki, zawiesia, śruby?

Odpowiedź: Pytanie o określenie procentowe jest niezasadne. Kanały należy pomalować w 4 pomieszczenia z otwartą więźbą dachową, co jest pokaźne na rzutach sufitów. Są to pomieszczenia nr. 0.8 (sala i audytorium 2 pom. łączone), 0.14 oraz 1.2(pom. dzielone) oraz wszędzie ponad obszarem występowania sufitu podwieszanego listwowego ażurowego. Dotyczy to malowania kanałów, zawiesi, kratki, śruby, **wszystkich elementów w przestrzeni pomieszczeń** - w tych obszarach nie występują kratki, anemostaty w kolorze białym

Pytanie 5: Czy takie elementy jak czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne mają być malowane w kolorze elewacji, dachu?

Odpowiedź: Elementy takie jak czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne mają być malowane w kolorze naturalnym ceglanym RAL 8004, podobnie jak rynny, tury spustowe, wszelkie obróbki blacharskie. Kolor powinien być dopasowany do odcienia drewna, cegły na elewacji - do weryfikacji podczas akceptacji próbek.

Pytanie 6: W przedmiarze klapy p. poź. Są z siłownikiem natomiast w zestawieniu elementów wentylacyjnych klapy są z topikiem. Jakie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Klapy należy wykonać zgodnie z projektem - przewidziano klapy z topikiem.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.