
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU "SPYCIMIERSKI GRÓD ATRAKCJĄ TURYSTYKI KULTUROWEJ I LUDOWEJ
UZDROWISKA UNIEJÓW" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ I TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI : SPYCIMIERZ dz.nr 406; obr.22 SPYCIMIERZ; powiat Poddębicki
INWESTOR : Gmina Uniejów
ADRES INWESTORA : ul Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
BRANŻA : BUDOWLANA ; ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE
DATA OPRACOWANIA : 31-03-2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31-03-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	ST-02	KNR-W 2-01 0114-01	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu budynku. 954,85	m ² - pow zabudowy m ² - pow zabudowy	954,850	
					RAZEM	954,850
2 d.1	ST-02	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek <pod budynek>1193,4 <pod tarasy, i schody zewnętrzne>26,5+20+40+62	m ² m ² m ²	1 193,400 148,500	
					RAZEM	1 341,900
3 d.1	ST-02	KNR-W 2-01 0213-05	Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III -(wykop na głębokość 1,1m - 0,15m humus) <pod budynek>1193,4*(1-0,15) <pod tarasy, i schody zewnętrzne>(26,5+20+40+62)*(1-0,15)	m ³ m ³ m ³	1 014,390 126,225	
					RAZEM	1 140,615
4 d.1	ST-02	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 0	m ³ m ³	0,000	
					RAZEM	0,000
5 d.1	ST-02	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0	m ³ m ³	0,000	
					RAZEM	0,000
6 d.1	ST-02	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0	m ³ m ³	0,000	
					RAZEM	0,000
2			KONSTRUKCJE			
2.1			FUNDAMENTY			
7 d.2.1	ST-04	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe pod fundamenty -chudy beton podkładowy C8/10 gr 10cm Ławy <f1-100>86*1,2*0,1 <f2-90>11*1,1*0,1 <f3-100>18*1,2*0,1 <f4-60>12*0,8*0,1 <f5-100>17*1,2*0,1 <f6-100sch>3*1,2*0,1 <f7-100>10*1,2*0,1 <f8-150>134*1,7*0,1 A (suma częściowa) STOPY <SF1>4*1,4*1,4*0,1 <SF2>2*2*2*0,1 <SF3>3,6*3,3*0,1	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	10,320 1,210 2,160 0,960 2,040 0,360 1,200 22,780 ----- 41,030 0,784 0,800 1,188	
					RAZEM	43,802
8 d.2.1	ST-04	KNR-W 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu BETON C25/30 <SF1>4*1,2*1,2*0,4 <SF2>2*1,8*1,8*0,4 <SF3>3,4*3,1*0,4	m ³ m ³ m ³ m ³	2,304 2,592 4,216	
					RAZEM	9,112
9 d.2.1	ST-04	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu BETON C25/30 <f4-60>12*0,6*0,4	m ³ m ³	2,880	
					RAZEM	2,880
10 d.2.1	ST-04	KNR-W 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu BETON C25/30 <f1-100>86*1*0,4 <f2-90>11*0,9*0,4 <f3-100>18*1*0,4 <f5-100>17*1*0,4 <f6-100sch>3*1*0,4 <f7-100>10*1*0,4	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	34,400 3,960 7,200 6,800 1,200 4,000	
					RAZEM	57,560
11 d.2.1	ST-04	KNR-W 2-02 0201-04	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości ponad 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu BETON C25/30 <f8-150>134*1,5*0,4	m ³ m ³	80,400	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2.4	ST-04	KNR-W 2-02 0210-02	Belki i podciąg żelbetonowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 <belki skrajne stropów technicznych>10,06*0,24*0,54*2	m ³ m ³	 2,608	
					RAZEM	2,608
2.5			SCHODY			
21 d.2.5	ST-04	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetonowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu klasa betonu: C25/30 13,08*2	m ² rzutu m ² rzutu	 26,160	
					RAZEM	26,160
22 d.2.5	ST-04	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - POGRUBIENIE DO 18CM klasa betonu: C25/30 Krotność = 10 poz.21	m ² rzutu m ² rzutu	 26,160	
					RAZEM	26,160
2.6			KONSTRUKCJE STALOWE			
23 d.2.6	ST-04	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,zawiesz.- konstrukcja pod ścianę mobilną - parter (423,8+3,7*8+9*2+45,2+2*3,8+54,1+42+1,3*19+8,8*3)/1000	t t	 0,671	
					RAZEM	0,671
24 d.2.6	ST-04	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,zawiesz.- konstrukcja pod ścianę mobilną - piętro (8,8*6+3,7*6+2*7+376+35,4+5,1*2+1,3*17+8,8*3+48,6*2+21,4+52,7+17+8,8+13,2*2)/1000	t t	 0,783	
					RAZEM	0,783
25 d.2.6	ST-04	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,zawiesz.- belki pod ekspozycje. 735,4/1000	t t	 0,735	
					RAZEM	0,735
26 d.2.6	ST-04	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,zawiesz.- elementy konstrukcji stalowych. ((2*2+0,6*4+4,5+23,6+8,3*2)*2*2)/1000 ((2+4,5+0,8*2+8,3*2+23,6)*6*2)/1000	t t t	 0,204 0,580	
					RAZEM	0,784
27 d.2.6	ST-04	KNR 7-12 0213-02	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farbą podkładową antykorozyjną . 10,02*0,85+8,89*0,85+1,17*0,2*2+(8,9+3+3,35+1,03+6,4)*0,4+4*(1,25*0,14*4)+0,1*0,66*2*4*4+0,25*0,19*2*4+(12*4*0,14*0,7+0,1*0,18*2*12+0,12*0,19*2*12+0,16*0,33*2*6+0,1*0,1*2*6)	m ² m ²	 37,342	
					RAZEM	37,342
28 d.2.6	ST-04	KNR 7-12 0213-02	Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb antykorozyjnych do środowiska wewnętrznego agresywnego.zabezpieczenie elementów podparć. poz.27	m ² m ²	 37,342	
					RAZEM	37,342
29 d.2.6	ST-04	KNR AT-17 0102-01	Wiercenie otworów pod osadzenie kotew i śrub. 16+12	szt szt	 28,000	
					RAZEM	28,000
30 d.2.6	ST-04	ZKNR C-1 0305-07 kalk. własna	Wklejenie kotew M16 (kotwa z materiałem do mocowania) 8+4+4	szt. szt.	 16,000	
					RAZEM	16,000
31 d.2.6	ST-04	ZKNR C-1 0305-07 kalk. własna	Wklejenie śrub M16 (śruba z materiałem do mocowania) 8+4+2*4+12*6	szt. szt.	 92,000	
					RAZEM	92,000
32 d.2.6	ST-04	ZKNR C-1 0305-07 kalk. własna	Wklejenie śrub M20 (śruba z materiałem do mocowania) 4*4	szt. szt.	 16,000	
					RAZEM	16,000
33 d.2.6	ST-04	ZKNR C-1 0305-07 kalk. własna	Sruby M8 17*4	szt. szt.	 68,000	
					RAZEM	68,000
2.7			STAL ZBROJENIOWA			
34 d.2.7	ST-04	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -prety fi 6mm	t		

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(301+16,4+29,6+14,8+19,6+18,2+30,2+23,6+18,4+18,2+18,2+18,2+12,5+12,3+37,7+29,4+8,2+3,7+2,2+77,8+9,6+12,3+41+42,6)/1000	t	0,828	
					RAZEM	0,828
35 d.2.7	ST-04	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -prety fi 8mm (41,8+391,8+293,1+303,7+308,9+418+368,7+276,9+273,1+270,8+276,1+150+228,4+228,4+742,1+641,1+112,2+104,4+78,4+626,4+181,3+193,3+508,2+14+50,2)/1000	t t	7,081	
					RAZEM	7,081
36 d.2.7	ST-04	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10mm (681,2+19,7+9,9+9,9+24,7+9,9+9,9+4,9+19,7+4,9+4,9+39,5+158+9,9+9,9+9,9+57,9+40,7+40,7+134,1+333,6)/1000	t t	1,634	
					RAZEM	1,634
37 d.2.7	ST-04	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm (5804,9+354,6+202,6+1326,1+1024,7+787,2+788,2+1088,9+1069+729,5+724,9+737,3+760+481,5+590,5+590,5+2587,5+2539,1+517+354,7+180,2+1556,1+598,8+643,8+1708,9+5047+5317,6+22,7)/1000	t t	38,133	
					RAZEM	38,133
38 d.2.7	ST-04	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm (36,3+88,5+199,1+460,6+47,4+47,4+402,9+60,7+255,8+10,3+23,4+220,9+413,6+140,6+16,4)/1000	t t	2,424	
					RAZEM	2,424
2.8			KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU			
39 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0405-04 analogia	Dachy z wiązarów o rozpiętości 12 m - drewno dostarczone impregnowane klasy C24.(łącznie z wykonaniem wsporników pod kliklimkonwektory) 17+19+14	kpl. kpl.	50,000	
					RAZEM	50,000
40 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0405-04 analogia	Dachy z wiązarów o rozpiętości 10,9 m - drewno dostarczone impregnowane klasy C24.(łącznie z wykonaniem wsporników pod kliklimkonwektory) 20	kpl. kpl.	20,000	
					RAZEM	20,000
41 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty 14/14 - - drewno dostarczone impregnowane klasy C24. 0,14*0,14*(20,67*4+15,7*4+3,8*2+2,75*2)	m ³ drew. m ³ drew.	3,108	
					RAZEM	3,108
42 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie 10x25 - drewno dostarczone impregnowane klasy C24.(łącznie z wykonaniem wsporników pod kliklimkonwektory) 0,1*0,25*(12*5,7+18*2*6,25)+0,5	m ³ m ³	7,835	
					RAZEM	7,835
43 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0406-05	Platwie25/30- drewno dostarczone impregnowane klasy C24. 0,25*0,3*(9,26*4+2,55*2+4,12*2)	m ³ drew. m ³ drew.	3,779	
					RAZEM	3,779
44 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0407-02	Stężenie pasa dolnego.10/20 drewno dostarczone impregnowane klasy C24. (5,85*2+6,2*2+16,95*2+15,05*2+17,07*2)*0,1*0,2	m ³ drew. m ³ drew.	2,445	
					RAZEM	2,445
45 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały 15/15 - drewno dostarczone impregnowane klasy C24. 24*1,1*0,15*0,15	m ³ m ³	0,594	
					RAZEM	0,594
46 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy 20/20 o długości do 2 m - - drewno dostarczone impregnowane klasy C24. 8*1,4*0,2*0,2	m ³ drew. m ³ drew.	0,448	
					RAZEM	0,448
47 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - - drewno dostarczone impregnowane klasy C24. 12*2,06*0,2*0,2	m ³ drew. m ³ drew.	0,989	
					RAZEM	0,989
48 d.2.8	ST-05	KNR-W 2-02 0409-03	Nadbitki - - drewno dostarczone impregnowane klasy C24.-mocowanie pasa okapowego. 0,1*0,25*1,5*(1+18*2)	m ³ m ³	1,388	
					RAZEM	1,388
3			STOLARKA I ŚLUSARKA			
3.1			STOLARKA ZEWNĘTRZNA			

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.3.1	ST-18	KNR 2-02 1003-07 analogia	Okna drewniane - fabrycznie wykończone <01>2,55*1,3*14 <02>1,3*2,55*2 <04/05>2,55*1,71*6 <07>1,22*2,55 <09-010>4*1,3*1,4 <0,11>1,75*1,4*2 <012>2,55*1,7*4 <014>1,77*0,47 <014A>1,38*0,47	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 46,410 6,630 26,163 3,111 7,280 4,900 17,340 0,832 0,649	
					RAZEM	113,315
50 d.3.1	ST-18	KNR 2-02 1003-07 analogia	Okna drewniane - fabrycznie wykończone EI 30 <013>1,77*0,47*2 <013A>1,38*0,47*2	m ² m ² m ²	 1,664 1,297	
					RAZEM	2,961
51 d.3.1	ST-18	KNR 2-02 1003-07 analogia	Okna drewniane - fabrycznie wykończone EI 60 <01A>2,55*1,3*1 <03>2,55*1,48*4	m ² m ² m ²	 3,315 15,096	
					RAZEM	18,411
52 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe zew - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami wg zestawienia stolarki.EI 30 - PEŁNE <DZR>0,8*1,2	m ² m ²	 0,960	
					RAZEM	0,960
53 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe zew - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami wg zestawienia stolarki.- PEŁNE <06>1,3*2,55	m ² m ²	 3,315	
					RAZEM	3,315
54 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-02	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe zew - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami wg zestawienia stolarki.PEŁNE <08>2,54*1,94	m ² m ²	 4,928	
					RAZEM	4,928
55 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-02	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe zew - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami wg zestawienia stolarki.SZKLONE <07>2*2,06*2,55	m ² m ²	 10,506	
					RAZEM	10,506
56 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym.- odporna UV. - parapety zewnętrzne. (2*1,48+2*1,87+2*1,48+2*1,87+4*2,65+2*1,85+4*1,4)*0,4	m ² m ²	 13,320	
					RAZEM	13,320
57 d.3.1	ST-18	KNR-W 2- 02 2119-02	Parapety wewnętrzne szer do 30cm - konglomerat. (2*1,48+2*1,87+2*1,48+2*1,87+4*2,65+2*1,85+4*1,4)	m m	 33,300	
					RAZEM	33,300
3.2			WITRYNY WEWNĘTRZNE			
58 d.3.2	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-06	Witryny aluminiowe bezklasowe z drzwiami. <wt1>2,75*(0,95*2+5,5)*2 <wt2>2,75*6,3 <wt3>2,75*4,81 <wt4>2,75*0,93*4 <wt5>2,15*2,6*2 <wt7>2,7*1,74 <wt8>2,7*1,74	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 40,700 17,325 13,228 10,230 11,180 4,698 4,698	
					RAZEM	102,059
59 d.3.2	ST-18	KNR-W 2- 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z nasświetlem EI 30 <wt6>2,15*2,6*2	m ² m ²	 11,180	
					RAZEM	11,180
60 d.3.2	ST-18	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi podłogowy 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
61 d.3.2	ST-18	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi montowany na skrzydle 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3			DRWI WEWN ETRZNE STALOWE			
62 d.3.3	ST-18	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne bezklasowe - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami <ds1>1,02*2,1	m ² m ²	 2,142	
					RAZEM	2,142
63 d.3.3	ST-18	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne EI 30 - fabrycznie gotowe z futryną i okuciami <ds2>2*1,02*2	m ² m ²	 4,080	
					RAZEM	4,080
3.4			DRZWI DREWNIANE			
64 d.3.4	ST-18	KNR 2-02 1205-09	Ościeżnice stalowe · Ościeżnica obejmująca o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy. <d1>2,1*1,02*6 <d2>2,1*1,02*5 <d2a>2,1*1,02*1 <d3>2,1*1,02*1 <d4>2,1*1,02*1 <d5>2,1*1,02*1 <d6>2,1*1,02*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12,852 10,710 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142	
					RAZEM	34,272
65 d.3.4	ST-18	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne - drewnopodobne. <d1>0,9*2*6 <d6>0,9*2*1	m ² m ² m ²	 10,800 1,800	
					RAZEM	12,600
66 d.3.4	ST-18	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne - drewnopodobne - dostosowane do montażu kontroli dostępu. <d2>5*0,9*2 <d2a>0,9*2	m ² m ² m ²	 9,000 1,800	
					RAZEM	10,800
67 d.3.4	ST-18	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne - drewnopodobne - do toalet z piktogramem <d3>2*0,9 <d4>2*0,9 <d5>2*0,9	m ² m ² m ² m ²	 1,800 1,800 1,800	
					RAZEM	5,400
68 d.3.4	ST-18	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi typu szynowego 10	szt szt	 10,000	
					RAZEM	10,000
69 d.3.4	ST-18	KNR-W 2-02 1030-03 analogia	Drzwi do szachtu z płyty MDF 2*0,93	m ² m ²	 1,860	
					RAZEM	1,860
3.5			ŚLUSARKA			
70 d.3.5	ST-23	KNR-W 2-02 1207-06	Balustrady schodowe prętowe - balustrada kl. schodowej - część na piętrze zabezpieczenie biegu. 145*2	m m	 290,000	
					RAZEM	290,000
71 d.3.5	ST-23	KNR-W 2-02 1207-06	Balustrady schodowe prętowe - balustrada kl. schodowej - wysoka 2,9*2	m m	 5,800	
					RAZEM	5,800
3.6			ŚCIANKI STOLARSKIE			
72 d.3.6	ST-16	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek mobilnych - ścianki składane z drzwiami. <102>8,9*3,48 <108>10,06*3,48	m ² m ² m ²	 30,972 35,009	
					RAZEM	65,981
73 d.3.6	ST-16	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe Ścianka systemowa do wc 2.8cm - płyta wiórowa obustronnie laminowana - kolorystyka wg projektu. (1,25*2+2,1*2+1,2+1,1)*2,2	m ² m ²	 19,800	
					RAZEM	19,800
4			ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
4.1			SUFITY (rys.rzuty sufitów)			
74 d.4.1	ST-12	NNRNKB 202 2702-01	S_01 - SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY 60x60 biały <005>27,47 <016>26,7 <004>11,88 <108>20,36 <105>9,21	m ² m ² m ² m ² m ²	 27,470 26,700 11,880 20,360 9,210	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	95,620
75 d.4.1	ST-12	NNRNKB 202 2702-02	S_1A SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY 60x60 -szary <011>9,82 <010>9,84 <021>2,84 <103>10,23	m ² m ² m ² m ²	9,820 9,840 2,840 10,230	
					RAZEM	32,730
76 d.4.1	ST-12	KNR-W 2- 02 1510-11 analogia	S_2 - Impregnowanie powierzchni sufitów płyt betonowych(dwukrotne) <018>16,25 <020>10,62 <019>5,04 <009>5,24 <008- strop żelbet>40,95 <014-strop żelbet>28,9 <spody biegów schodów>17*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16,250 10,620 5,040 5,240 40,950 28,900 34,000	
					RAZEM	141,000
77 d.4.1	ST-12	KNR AT-43 0210-01	S_3 / S_3a Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wododopornych gr 12,5 mm płyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60. <s3 biały>0,6*1,5+0,6*1,78+0,6*2,25+0,6*2*1,52 <s3a szary>9,26*0,15+4,1*0,4	m ² m ² m ²	5,142 3,029	
					RAZEM	8,171
78 d.4.1	ST-12	NNRNKB 202 2701-01 analogia	S_4 Sufit listwowy <104>12,9 <101>10,48 <107>10,36 <110>12,9 <013>5,08 <007>5,08 <006>50,28 <001>68 <012>21,23 <015>46,08 <001a>11,05 <001b>11,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12,900 10,480 10,360 12,900 5,080 5,080 50,280 68,000 21,230 46,080 11,050 11,050	
					RAZEM	264,490
79 d.4.1	ST-11	KNR AT-43 0202-02	S5 -5a-5b Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych - 2x płyta GKF - podkład pod płyty akustyczne.(w skład zabudowy wchodzi warstwa wełny 25cm i folia paroizolacyjna - wg warstw sd-2) <s5>(5,4+0,3)*17*2 <s5a>(5,4+0,15)*15,4*2 <s5b>(4,75+0,4)*15*2	m ² m ² m ²	193,800 170,940 154,500	
					RAZEM	519,240
80 d.4.1	ST-11	KNR-W 2- 02 0613-01 analogia	S5 -Płyty akustyczne klejone do płyt GK 60x60x4cm.- czarne <s5>(5,4+0,3)*19,83*2	m ² m ²	226,062	
					RAZEM	226,062
81 d.4.1	ST-11	KNR-W 2- 02 0613-01 analogia	S5a -Płyty akustyczne klejone do płyt GK 60x60x4cm.- cieno szare <s5a>(5,4+0,15)*19,83*2	m ² m ²	220,113	
					RAZEM	220,113
82 d.4.1	ST-11	KNR-W 2- 02 0613-01 analogia	S5b -Płyty akustyczne klejone do płyt GK 60x60x4cm.- jasno-szare <s5b>(4,75+0,4)*15*2	m ² m ²	154,500	
					RAZEM	154,500
83 d.4.1	ST-12	NNRNKB 202 2702-01	S_06 - SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY 60x60 <109>6,49 <106>11,48	m ² m ² m ²	6,490 11,480	
					RAZEM	17,970
84 d.4.1	ST-11	KNR AT-43 0202-02	S7 -Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych - 2x płyta GKF - podkład pod płyty akustyczne.(w skład zabudowy wchodzi warstwa wełny 25cm i folia paroizolacyjna - wg warstw sd-3)- zabudowa konstrukcji więźby dachowej łącznie z częściami pionowymi zasłaniającymi murytaty. <pom tech piętro>(0,32+5,4)*9,2*2*2	m ² m ²	210,496	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<dach nad piętnem cz główna nie widoczna>(0,32+5,4)*5,8*2*2	m ²	132,704	
					RAZEM	343,200
4.2			POSADZKI			
4.2.1			WARSTWY POSADZKOWE NA GRUNCIE			
85 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1103-01	Podsyпка - piasek ubity 30 cm ls- 0,98	m ³		
			(19,83*10,06*2+2,2*2,3*2+27,7+323,44+39,5)*0,3	m ³	239,922	
					RAZEM	239,922
86 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe pod posadzkę C8/10- gr 15cm	m ³		
			(19,83*10,06*2+2,2*2,3*2+27,7+323,44+39,5)*0,15	m ³	119,961	
					RAZEM	119,961
87 d.4.2. 1	ST-03	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej PE- poziome podposadzkowe - 2 warstwy Krotność = 2	m ²		
			(19,83*10,06*2+2,2*2,3*2+27,7+323,44+39,5)	m ²	799,740	
					RAZEM	799,740
88 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy - 10CM	m ²		
			(68,01+11,05+11,05+20,43+6,21+11,88+27,47+50,28+5,08+198,74+2,8+9,82+9,84+21,23+5,08+198,74+46,08+26,7+6,21+16,25+5,04+10,62+5,24)	m ²	773,850	
					RAZEM	773,850
89 d.4.2. 1	ST-03	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii izolacyjnej PCV- poziome podposadzkowe- przekładka technologiczna.	m ²		
			poz.88	m ²	773,850	
					RAZEM	773,850
90 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1104-02	Szlachta cem pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			poz.88	m ²	773,850	
					RAZEM	773,850
91 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1104-03	Szlachta cem. pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie do 5,5cm Krotność = 3,5	m ²		
			poz.90	m ²	773,850	
					RAZEM	773,850
92 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca 2mm	m ²		
			poz.91	m ²	773,850	
			<bez posadzek beton polerowany>-(9,07*10,06+198,74)	m ²	-289,984	
					RAZEM	483,866
93 d.4.2. 1	ST-06	KNR-W 2-02 1105-02	Wylewka samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm - docelowo 3mm.	m ²		
			poz.92	m ²	483,866	
					RAZEM	483,866
94 d.4.2. 1	ST-06	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - toalety ,pom gosp, kotłownia.	m ²		
			<018>16,25	m ²	16,250	
			<019>5,04	m ²	5,040	
			<011>9,82	m ²	9,820	
			<010>9,84	m ²	9,840	
			<009>5,24	m ²	5,240	
			<021>2,84	m ²	2,840	
					RAZEM	49,030
4.2.2			WARSTWY NA STROPACH			
95 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - tyropian elastyczny EPS70 6cm	m ²		
			<101>10,48	m ²	10,480	
			<102>134,89	m ²	134,890	
			<103wc>10,23	m ²	10,230	
			<105>9,21	m ²	9,210	
			<106>11,48	m ²	11,480	
			<107>10,36	m ²	10,360	
			<108>20,36	m ²	20,360	
			<109>6,49	m ²	6,490	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	213,500
96 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1104-02	Szlichta cem pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			<pomieszczenia techniczne>9,26*10,06*2+10,06*2,63+10,06*4,21	m ²	255,122	
			<spoczniki schodów>2,93*1,65*2	m ²	9,669	
			<101>10,48	m ²	10,480	
			<102>134,89	m ²	134,890	
			<103wc>10,23	m ²	10,230	
			<105>9,21	m ²	9,210	
			<106>11,48	m ²	11,480	
			<107>10,36	m ²	10,360	
			<108>20,36	m ²	20,360	
			<109>6,49	m ²	6,490	
					RAZEM	478,291
97 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1104-03	Szlichta cem. pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie do 5cm - spocznik schodów. Krotność = 3	m ²		
			<spoczniki schodów>2,93*1,65*2	m ²	9,669	
					RAZEM	9,669
98 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1104-03	Szlichta cem. pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie do 5.5cm. Krotność = 3,5	m ²		
			<pomieszczenia techniczne>9,26*10,06*2+10,06*2,63+10,06*4,21	m ²	255,122	
			<101>10,48	m ²	10,480	
			<102>134,89	m ²	134,890	
			<103wc>10,23	m ²	10,230	
			<106>11,48	m ²	11,480	
			<107>10,36	m ²	10,360	
			<109>6,49	m ²	6,490	
					RAZEM	439,052
99 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1104-03	Szlichta cem. pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie do 6cm - pod wykładziny dywanowe Krotność = 4	m ²		
			<105>9,21	m ²	9,210	
			<108>20,36	m ²	20,360	
					RAZEM	29,570
100 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1105-01	Wylewka samopoziomująca 2mm (bez posadzek beton polerowany)	m ²		
			<pomieszczenia techniczne>9,26*10,06*2+10,06*2,63+10,06*4,21	m ²	255,122	
			<spoczniki schodów>2,93*1,65*2	m ²	9,669	
			<101>10,48	m ²	10,480	
			<103wc>10,23	m ²	10,230	
			<105>9,21	m ²	9,210	
			<106>11,48	m ²	11,480	
			<107>10,36	m ²	10,360	
			<108>20,36	m ²	20,360	
			<109>6,49	m ²	6,490	
					RAZEM	343,401
101 d.4.2. 2	ST-06	KNR-W 2-02 1105-02	Wylewka samopoziomująca - pogrubienie warstwy o 1 mm - docelowo 3mm.	m ²		
			poz.100	m ²	343,401	
					RAZEM	343,401
102 d.4.2. 2	ST-06	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - toalety.	m ²		
			<103>10,23	m ²	10,230	
					RAZEM	10,230
4.2.3			WYKOŃCZENIE POSADZEK			
4.2.3.1			POSADZKI CERAMICZNE			
103 d.4.2. 3.1	ST-14	KNR AT-42 0102-05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - grunto- wanie podłoża	m ²		
			<parter>773,89-198,74*2	m ²	376,410	
			<przestrzen pod schodami>2,93*4,46*2	m ²	26,136	
			<piętro>190,41-134,89	m ²	55,520	
					RAZEM	458,066

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.4.2. 3.1	ST-14	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów - P0-1 2*(2,9*4,46+22*0,173*1,43)+2*0,28*1,43*2+3*0,173*1,43*2	m ² m ²	 39,839	
					RAZEM	39,839
105 d.4.2. 3.1		KNR 0-12 1119-05	Cokoliki na schodach -P0-1 3,25*4+2,9*2+1,65*4+0,65*2	m m	 26,700	
					RAZEM	26,700
106 d.4.2. 3.1	ST-14	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe PO-1 z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm <parter>68,01+11,05*2+20,43+6,21+11,88+27,47+50,28+9,82+9,84+21,23+46,08+26,7+6,21+5,24 <przestrzeń pod schodami - parter>2,93*4,46*2-2*0,28*1,43 <piętro>10,48+10,23+6,21+10,36+1,57	m ² m ² m ² m ²	 331,500 25,335 38,850	
					RAZEM	395,685
107 d.4.2. 3.1		KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe PO-2 z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 59,7*59,7 cm <000>2,8+16,25+5,04+10,62 <+1>11,48+6,49	m ² m ² m ²	 34,710 17,970	
					RAZEM	52,680
108 d.4.2. 3.1	ST-14	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek PO-2 2,75*2+3,93*2+2,75*2+6*2-2+4,45*2*2+2,9*2+2,25*4+2,4*2+1,2+2,67*2+4,32*2+2,27*2+2,65*2	m m	 91,280	
					RAZEM	91,280
4.2.3. 2			POSADZKI Z WYKŁADZIN			
109 d.4.2. 3.2	ST-13	KNR 2-02 1112-08	Posadzki z wykładzin - wykładzina dywanowa WYK-1 <000>10,06*10,75 <001>9,21+20,36	m ² m ² m ²	 108,145 29,570	
					RAZEM	137,715
110 d.4.2. 3.2	ST-13	KNR 2-02 1113-08	Cokoły przyściennie MDF 10,06*2+10,75*2+9,07*2+19,83*2+10,06*2+122,39+26,85+20,87+134+12,8+19,25	m m	 455,700	
					RAZEM	455,700
4.2.3. 3			POSADZKA - BETON POLEROWANY			
111 d.4.2. 3.3	ST-13	KNR 2-02 1217-03	Oddzielenie posadzek betonowych - listwa systemowa. 10,06+2,15*2+1,74*2+2	m m	 19,840	
					RAZEM	19,840
112 d.4.2. 3.3	ST-13	KNR BC-02 0401-01	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie systemowej posadzki z betonu polerowanego - gruntowanie nawierzchni betonowych 134,89+10,06*10,75+194,74+5,08*2	m ² m ²	 447,935	
					RAZEM	447,935
113 d.4.2. 3.3	ST-13	KNR BC-02 0416-01 kalk. własna	Wykonanie posadzki betonowej systemowej - beton polerowany. poz.112	m ² m ²	 447,935	
					RAZEM	447,935
4.2.3. 4			INNE			
114 d.4.2. 3.4	ST-13	KNR-W 2- 02 1219-03	Wycieraczki do obuwia - systemowa aluminiowa z wkładem szczotka. 5,35*1,1*2	m ² m ²	 11,770	
					RAZEM	11,770
115 d.4.2. 3.4	ST-13	kalk. własna	Mata wejściowa - dostawa wym. 120*170 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
4.3			DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI			

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.3.1			POKRYCIE DACHÓWKA			
116 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
			20,90*4+15,15*4+2,02*2+2,95*2	m	154,140	
					RAZEM	154,140
117 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - obróbka szczytu.	m		
			6,25*2*8+5,7*4	m	122,800	
					RAZEM	122,800
118 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, płytowanie pełne sklejka wodoodporna 2cm.	m ²		
			1300	m ²	1 300,000	
					RAZEM	1 300,000
119 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
			poz.118	m ²	1 300,000	
					RAZEM	1 300,000
120 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym,	m ²		
			poz.119	m ²	1 300,000	
					RAZEM	1 300,000
121 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki ceramiczne	m ²		
			poz.120	m ²	1 300,000	
					RAZEM	1 300,000
122 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0403-01	Wykonanie kosza - uszczelnienie systemową taśmą dekarską do koszy.	m		
			4*8,7	m	34,800	
					RAZEM	34,800
123 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0106-04	Montaż izolacji nakrokwiovej - uszczelnienie styku płyt w kalenicy - systemową taśmą dekarską.	m		
			41,27+17,14+20,9*2	m	100,210	
					RAZEM	100,210
124 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
			poz.116	m	154,140	
					RAZEM	154,140
125 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0301-08	Wykonanie połaci dachowych z dachówki ceramicznej .	m ²		
			poz.118	m ²	1 300,000	
					RAZEM	1 300,000
126 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną - gąsiory.	m		
			poz.123	m	100,210	
					RAZEM	100,210
127 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0303-09	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - gąsior końcowy	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
128 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
			14*4+1,5*2+2*2+18*4	m	135,000	
					RAZEM	135,000
129 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
130 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
			5	szt.	5,000	

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,000
131 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0402-03	Obróbka elementów wentylacji nad dachem. 1,1*4*2	m m	 8,800	
					RAZEM	8,800
132 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych 125mm poz.116	m m	 154,140	
					RAZEM	154,140
133 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 16	szt. szt.	 16,000	
					RAZEM	16,000
134 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
135 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 90 mm 4,7*4+7,65*4+5,6*2+5*2	m m	 70,600	
					RAZEM	70,600
136 d.4.3. 1	ST-08	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki dachowe przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym.- odporna UV. <szczyty>poz.117*0,35 <pas podrynnowy>poz.116*0,25 <pas nadrynnowy>poz.116*0,4	m ² m ² m ² m ²	 42,980 38,535 61,656	
					RAZEM	143,171
137 d.4.3. 1	ST-08	KNR K-05 0602-02	Montaż systemu solarnego nad połacią dachu - zestaw bazowy, 1 kolektor 19*3	zestaw zestaw	 57,000	
					RAZEM	57,000
4.3.2			DACH ŁĄCZNIKÓW			
138 d.4.3. 2	ST-08	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachu budynku papą termozgrzewalną 2,1*3,03*2	m ² m ²	 12,726	
					RAZEM	12,726
139 d.4.3. 2	ST-08	KNR-W 2- 02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - warstwa spadkowa - średnia grubość 12cm. kalk. własna poz.138	m ² m ²	 12,726	
					RAZEM	12,726
140 d.4.3. 2	ST-08	KNR-W 2- 02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - warstwa 25cm kalk. własna poz.138	m ² m ²	 12,726	
					RAZEM	12,726
141 d.4.3. 2	ST-08	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt ocieplenia kołkami do podłoża. poz.138	szt. szt.	 12,726	
					RAZEM	12,726
142 d.4.3. 2	ST-08	KNR-W 2- 02 0606-01	Paroizolacja dachu poz.138	m ² m ²	 12,726	
					RAZEM	12,726
143 d.4.3. 2	ST-08	KNR K-05 0501-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm 2,1*2	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200
144 d.4.3. 2	ST-08	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.4.3. 2	ST-08	KNR K-05 0502-01	Montaż rur spustowych o śr. 60 mm 3,15*2	m m	 6,300	 6,300
					RAZEM	6,300
4.4			ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI			
146 d.4.4	ST-11	KNR-W 2- 02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 -płyty wodoodporne.(dotyczy ścian sw3-4-5) (8,67+3,87*2+3,73*2+2,86+2,9+2,4)*3,5+(4,21+0,47+0,48)*3,5+(2,86*2+3,72)*3,32 <minus otwory>-(1,02*2,1*7)	m ² m ² m ²	 161,506 -14,994	
					RAZEM	146,512
147 d.4.4	ST-11	KNR-W 2- 02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 -płyty zwykłe.(dotyczy ścian sw3-4-5) 4,27*3,5*1,02*2,1+((2,4*2+5,65)*3,5-0,94*2,7*4-5,65*2,75)*2 <szatnia>3,6*3,5+2*3,5+6,25*0,75+1,6*0,75 (2,68+2,92+5,81+0,4*2+0,87+0,66)*3,32-3*1,02*2,1+(0,4*3,5*4+0,72*2*3,5+0,45*3,5)+(0,45*2)*3,32	m ² m ² m ² m ²	 53,783 25,488 54,394	
					RAZEM	133,665
148 d.4.4	ST-11	KNR-W 2- 02 2003-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - zabudowy sanitarne w toaletach. (2,06+2,35)*3,5+2,06*3,32	m ² m ²	 22,274	
					RAZEM	22,274
149 d.4.4	ST-11	KNR-W 2- 02 2003-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - zabudowy szachtów na wentylację. (3*3,5+1,15*3,32+2,4*3,32)	m ² m ²	 22,286	
					RAZEM	22,286
150 d.4.4	ST-11	NNRNKB 202 2026-03 -NNRNKB 202 2023-04 kalk. własna	Ścianka SW8 - pomieszczenia techniczne - zgodnie z opisem warstwy dla sciany(+ wełna mineralna 2x 5cm w materiale) 24+19,5	m ² m ²	 43,500	
					RAZEM	43,500
151 d.4.4	ST-11	NNRNKB 202 2026-03	Ścianka SW8a - wg opisu warstw.+ wełna mineralna(2x 5cm w materiale) 20,5+12	m ² m ²	 32,500	
					RAZEM	32,500
152 d.4.4	ST-11	NNRNKB 202 2024-03	Sw9 ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych akustycznych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 214,95	m ² m ²	 214,950	
					RAZEM	214,950
153 d.4.4	ST-07	KNR 9-01 0105-02	Ściana działowa między kotłownią i pom. przył. elektr. - murowana z bloczków silikatowych. gr 12cm. 2,75*3,52	m ² m ²	 9,680	
					RAZEM	9,680
4.5			COKÓŁ I ELEWACJA			
4.5.1			ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKÓŁ			
154 d.4.5. 1	ST-17	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej -hydroizolacja ścian fundamentowych zewnętrznych.(miń 30 powyżej terenu) (61,7*2+101,98+2,1*4)*1,0	m ² m ²	 233,780	
					RAZEM	233,780
155 d.4.5. 1	ST-17	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu poz.154	m ² m ²	 233,780	
					RAZEM	233,780
156 d.4.5. 1	ST-17	KNR-W 2- 02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr 6cm. (61,7*2+101,98+2,1*4)*0,6	m ² m ²	 140,268	
					RAZEM	140,268
157 d.4.5. 1	ST-17	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianka dociskowa murowana gr 12cm. poz.156	m ² m ²	 140,268	
					RAZEM	140,268

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,3*2,04*2+1,5*0,95+2,1*0,95+2,25*2*2,04+6,15*0,65+1,6*0,65	m ²	31,102	
					RAZEM	31,102
179 d.4.6	ST-15	KNR-W 2-02 0609-07 analogia	Panele akustyczne dekoracyjnePA-1	m ²		
			(2,6+2,7*3)*0,6+2,65*2*1,2	m ²	12,780	
					RAZEM	12,780
180 d.4.6	ST-15	KNR-W 2-02 0609-07 analogia	Panele akustyczne dekoracyjnePA-2	m ²		
			(2,6+2,7*3)*0,6+2,65*2*1,2	m ²	12,780	
					RAZEM	12,780
181 d.4.6	ST-15	KNR-W 2-02 0609-07 analogia	Panele akustyczne dekoracyjnePA-3	m ²		
			5,5	m ²	5,500	
					RAZEM	5,500
5			URZĄDZENIA DZWIGOWE			
182 d.5	ST-19	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Dzwig osobowy - DWUPRZYSTANKOWY	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			WYPOSAŻENIE			
6.1			ANEKSY KUCHENNE			
183 d.6.1	ST-21	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej pok. socjalnego. rys AW-06	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
184 d.6.1	ST-21	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej pracownia piętro - szafka ze zlewem.- aw-07	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
185 d.6.1	ST-21	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej pracownia piętro - zabudowa meblarska- aw-07	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
186 d.6.1	ST-21	KNR 2-15 0220-05	ZK-1 - zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
187 d.6.1	ST-21	KNR 2-15 0220-05	ZK-2 - zlewozmywak jednokomorowy okrągły	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
188 d.6.1	ST-21	KNR 2-15 0220-05	ZK-3 - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
189 d.6.1	ST-21	KNR 2-15 0115-02	BK-1 Baterie stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
190 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	DK-1 - dozownik płynów	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
191 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	LD-1 'ŁODÓWKA CHŁODZIARKA BEZ ZAMRAŻARKI PODBLATOWA DO ZABUDOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
192 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	LD-1 'ŁODÓWKA CHŁODZIARKA BEZ ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
193 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	ZM-1 -'ZMYWARKA DO ZABUDOWY	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	MF-1 -MIKROFALÓWKA WOLNOSTOJĄCA 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
195 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	CZ-1 - CZAJNIK ELEKTRYCZNY 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
196 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	EK-2 - EKSPRES DO KAWY 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
197 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	PI-1 - PŁYTA INDUKCYJNA 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
198 d.6.1	ST-21	Dostawa i montaż kalk. własna	PK-1 - PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6.2			WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK			
6.2.1			TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO			
199 d.6.2. 1	ST-20	KNNR 2 1301-05 analogia	U2- poręcz uchylna 75cm 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
200 d.6.2. 1	ST-20	KNNR 2 1301-05 analogia	U1- poręcz uchylna 80cm 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
201 d.6.2. 1	ST-20	KNR 2-15 0221-02	UM-02 Umywalka dla niepełnosprawnego montowana na ścianie. 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
202 d.6.2. 1	ST-20	KNR-W 2- 15 0233-03 analogia	MU-2 Urządzenia toalet dla niepełnosprawnych - MISKA USTĘPOWA dla niepełnosprawnego wisząca lejowa ze stelażem. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
203 d.6.2. 1	ST-20	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01 analogia	PS-01 - przycisk do spłuczek misek ustępowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
204 d.6.2. 1	ST-20	KNR-W 2- 15 0137-02	B-2Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych - stojąca o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
205 d.6.2. 1	ST-20	kalk. własna	L-2 Lustro w toaletach dla niepełnosprawnych.60 x 60 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
206 d.6.2. 1	ST-20	kalk. własna	DP-02 Uchwyt na papier toaletowy do poręczy dla niepeł- nosprawnych FI 32 stal szlachetna matowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6.2.2			TOALETY			
207 d.6.2. 2	ST-20	KNR-W 2- 15 0233-03 analogia	MU-1 Miska ustępowa na elemencie montażowym. 5	kpl. kpl.	 5,000	
					RAZEM	5,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208 d.6.2. 2	ST-20	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01 analogia	PS-01 - przycisk do spłuczek misek ustępowych	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
209 d.6.2. 2	ST-20	KNR-W 2- 02 1218-03 analogia	G-2 Elementy montażowe do pisuarów.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
210 d.6.2. 2	ST-20	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01 analogia	PS-02 Przyciski do spłuczek - pisuar	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
211 d.6.2. 2	ST-20	KNR 2-15 0225-02	P-1 Montaż pisuarów pojedynczych .	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
212 d.6.2. 2	ST-20	KNR 2-15 0221-02	MU-01 - umywalka nabołowa 42*50*13	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
213 d.6.2. 2	ST-20	KNR-W 2- 15 0137-02	B-1 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
214 d.6.2. 2	ST-20	KNR 2-15 0212-02	OL-1 - odpływ, liniowy do pisuaru.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.2.3			AKCESORIA ŁAZIENKOWE			
215 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	BL-01 BLAT ŁAZIENKOWY Konglomerat kwarcowy w kolorze białym gładkim i intensywnym połysku impregnowany	mb.		
			1,52*3	mb.	4,560	
					RAZEM	4,560
216 d.6.2. 3	ST-20	dostawa i montaż kalk. własna	AD-1 'AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA	kpl.		
			7	kpl.	7,000	
					RAZEM	7,000
217 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	DP-01 Pojemnik na papier toaletowy.Pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, STAL MATOWA	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
218 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	K-1 - pojemnik na paier (ręczniki) i kosz do zabudowy - zintegrowany	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
219 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	S-01 Szczotka z uchwytem Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany TUBA krótka, STAL MATOWA	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
220 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	K-2 kosz na smieci 4,5l	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
221 d.6.2. 3	ST-20	kalk. własna	Wieszak ścienny	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
6.3			WYPOSAZENIE WYSTAWY			

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234 d.6.4. 1	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-4 - STÓŁ 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
235 d.6.4. 1	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KG-2 KRZESŁO GOŚCINNE Z PODUSZKĄ.Melanż Fioletowy Fellowship LDS66 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
6.4.2			POM. 0.03 KL.SCHODOWA			
236 d.6.4. 2	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-4 - STÓŁ 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
237 d.6.4. 2	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KG-2 KRZESŁO GOŚCINNE Z PODUSZKĄ.Melanż Fioletowy Fellowship LDS66 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
6.4.3			POM. 0.04 POM. SOCJALNY 1			
238 d.6.4. 3	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-2 - STÓŁ POM SOC 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
239 d.6.4. 3	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KK1- KRZESŁO Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
6.4.4			POM. 0.05 SKLEP Z PAM. I PRO. REG.			
240 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	LD1- LADA RECEPCYJNA 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
241 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KP-1 -KONTENER PODBIURKOWY 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
242 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	FP1 - FOTEL GABINETOWY OBROTOWY 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
243 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	RP-1 REGAŁ 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
244 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	RP-2 REGAŁ PRZESTRZENNY 7	szt. szt.	 7,000	
					RAZEM	7,000
245 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	RP-3 REGAŁ PRZESTRZENNY 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
246 d.6.4. 4	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	RP-4 REGAŁ PRZESTRZENNY 11	szt. szt.	 11,000	
					RAZEM	11,000
6.4.5			POM. 0.12 SZATNIA			
247 d.6.4. 5	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KB-1 STÓŁEK BAROWY 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.6.4. 5	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	WSZT- WIESZKI SZATNI 280	szt. szt.	 280,000	
					RAZEM	280,000
249 d.6.4. 5	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	Rama metalowa wg projektu rys AW10 - ścianka z numerkami na numerki. 8,00+1,75*6	mb mb	 18,500	
					RAZEM	18,500
250 d.6.4. 5	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	Lada szatni. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.6			POM. 0.16 POM. SOCJALNY 2			
251 d.6.4. 6	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KK2- KRZESŁO Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA 18	szt. szt.	 18,000	
					RAZEM	18,000
252 d.6.4. 6	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-1 STÓŁ OKRĄGŁY 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
6.4.7			POM. 0.17 KL.SCHODOWA			
253 d.6.4. 7	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-4 - STÓŁ 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
254 d.6.4. 7	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KG-2 KRZESŁO GOŚCINNE Z PODUSZKĄ.Melanż Fioletowy Fellowship LDS66 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
6.4.8			POM. 0.19 POM. GOSPODARCZE			
255 d.6.4. 8	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	SZG1 - SZAFA GOSPODARCZA METALOWA 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
256 d.6.4. 8	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	SZG2-REGAŁ METALOWY 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
257 d.6.4. 8	ST-21	KNR 2-15 0220-05	Zlew gospodarczy 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
258 d.6.4. 8	ST-21	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewu gosp.lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.9			POM. 1.02 PRACOWNIA			
259 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	STM1- STÓŁ MOBILNY SKŁADANY NA KÓŁKACH: 12	szt. szt.	 12,000	
					RAZEM	12,000
260 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KK3- KRZESŁO Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA 24	szt. szt.	 24,000	
					RAZEM	24,000
261 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KK4- KRZESŁO Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA 24	szt. szt.	 24,000	
					RAZEM	24,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
262 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	SZ-2 SZAFKA AKTOWA	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
263 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	odkurzacz przemysłowy ODK-1	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
264 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	suszarka do włosów. BLN-`1	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
265 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	blender próżniowy BLN-`1	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
266 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	'Dozownik balsamu - zapachu DZB	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
267 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	Gablota na dozowniki balsamu GBLZ Gablota przeznaczona na dozowniki DZB. wymiary kratownicy 14 x14 cm wymiary gabloty wys. 94cm, szer. 80 cm, gł. 12,5cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
268 d.6.4. 9	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	BOXY NA MATERIAŁY DO UKŁADANIA DYWANU NP. SUSZONE KWIATY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.10			POM. 1.05 POKÓJ BIUROWY			
269 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	W1-WIESZAK WOLNOSTOJĄCY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
270 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	BP2- BIURKO/STÓŁ WSPARTE NA KONTENERZE	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
271 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KG-1 KRZESŁO GOŚCINNE Z PODUSZKĄ.Melanż Szaro Koralowy Work LDS73	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
272 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	FP1 - FOTEL GABINETOWY OBROTOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
273 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	LP-1 - LAMPA STOŁOWA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
274 d.6.4. 10	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KSZ1 - KOSZ NA SMIECI PEDAŁOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
275 d.6.4. 10	ST-21	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblarskiej (2*1,18)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.11			POM. 1.08 POKÓJ BIUROWY			

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	BP1- BIURKO/STÓŁ WSPARTE NA KONTENERZE	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
277 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	FP1 - FOTEL GABINETOWY OBROTOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
278 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	SZ-1- Regał z podwójnym frontem przesuwym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
279 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	RW-1- REGAŁ NA NAGRODY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
280 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	ST-3 - STÓŁ	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
281 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KG-1 KRZESŁO GOŚCINNE Z PODUSZKĄ.Melanż Szaro Koralowy Work LDS73	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
282 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	W1-WIESZAK WOLNOSTOJĄCY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
283 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	LP-1 - LAMPA STOŁOWA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
284 d.6.4. 11	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KSZ1 - KOSZ NA SMIECI PEDAŁOWY	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
285 d.6.4. 11	ST-21	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblarskiej (2*2,6)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.12			POM. 0.08 AUDYTORIUM			
286 d.6.4. 12	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	KK5 -Krzesło z możliwością sztaplowania	szt.		
			63	szt.	63,000	
					RAZEM	63,000
287 d.6.4. 12	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	FP-3- FOTEL GABINETOWY OBROTOWY	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
288 d.6.4. 12	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	EP - ekran projekcyjny 400 x 300 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
289 d.6.4. 12	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	Stół audytoryjny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.4.13			POM. 0.14 SALA WYSTAWOWA			
290 d.6.4. 13	ST-21	dostawa/ montaż kalk. własna	PF-1 PUFA OKRĄGŁA	szt.		

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
291 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_1 (GABLOTA NA DYWANY KWIATOWE NOSZONE NA PLECACH)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
292 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_2 (GABLOTA STRÓJ DAMSKI / MĘSKI)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
293 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_3 (GABLOTA STRÓJ DZIEWCZĘCY / MINISTRANTA)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
294 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_4 (GABLOTA STRÓJ KOŁĘDNIKA)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
295 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_5 (GABLOTA MAKIETĘ SZOPKI KRAKOWSKIEJ)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
296 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_6 GABLOTA (WNĘKOWA - WBUDOWANA, NA KORONKI)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
297 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_7 GABLOTA WBUDOWANA NA KAMIENIE WĘGIELNE / POPIERSIE JPII	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
298 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_8 9GABLOTA STOJĄCA NA WYSTAWĘ CZASOWĄ)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
299 d.6.4. 13	ST-21	kalk. własna	GBL_9 (GABLOTA ŚCIENNA NA WYSTAWĘ CZASOWĄ)	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
6.5			WYPOSAZENIE RÓŻNE			
300 d.6.5	ST-23	dostawa/ montaż kalk. własna	Dostawa i montaż rolet sterowanych manualnie RM	m ²		
			10*2,7*1,4+2*1,6*1,4+1,6*1,85*2	m ²	48,200	
					RAZEM	48,200
301 d.6.5	ST-23	dostawa/ montaż kalk. własna	Dostawa i montaż rolet sterowanych elektrycznie RE	m ²		
			1,8*2,65*4+2,7*1,3*3+2,7*1,35*2+2,7*1,88*6+0,6*1,9*18	m ²	87,876	
					RAZEM	87,876
302 d.6.5	ST-23	kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny widokowej Widownia 5 rzędowa o głębokości 383cm i długości 1000cm demontowalna.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6.6			WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE wg załączonego zestawienia			
303 d.6.6	ST-22	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie multimedialnego łącznie z ustawieniem parametrów urządzeń i szkoleniami.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7			ZAGOSPODAROWANIE			
7.1			ROZBIÓRKI			
304 d.7.1	ST-01	kalk. własna	Rozbiórka budynku na terenie planowanej inwestycji wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych.	m ³ kub.		
			4,68*10,45*3,5	m ³ kub.	171,171	
					RAZEM	171,171
305 d.7.1	ST-01	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²		

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			328	m ²	328,000	
					RAZEM	328,000
306 d.7.1	ST-01	KNKRB 6 0808-04 analogia	Rozebranie ogrodzenia	m		
			171,46+17,8	m	189,260	
					RAZEM	189,260
307 d.7.1	ST-02	KNR 4-04 0302-01	Odkopanie i rozebranie fundamentu ogrodzenia.	m ³		
			poz.306*0,25*1	m ³	47,315	
					RAZEM	47,315
308 d.7.1	ST-02	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi i materiałów wporozbiórkowych.	m ³		
			poz.304*0,4+poz.306*0,08+poz.307+poz.306*0,03+poz.323*0,35+poz.332*0,3	m ³	444,352	
					RAZEM	444,352
309 d.7.1	ST-02	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi i materiałów wporozbiórkowych. - za każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.308	m ³		
				m ³	444,352	
					RAZEM	444,352
7.2			MUREK			
310 d.7.2	ST-02	KNR-W 2- 01 0310- 0201	Wykopy pod murki oporowe ,schody i inne elementy. (wywóz ujęty w poz.wywóz gruntu)	m ³		
			18,71*0,8*0,8	m ³	11,974	
					RAZEM	11,974
311 d.7.2	ST-02	KNR-W 2- 01 0312- 0201	Zasypywanie wykopów	m ³		
			poz.310-18,71*0,65*0,36	m ³	7,596	
					RAZEM	7,596
312 d.7.2	ST-04	KNR-W 2- 02 0206-01	Ściany betonowe - murki oporowe - gr 2 X 15CM	m ²		
			18,71*0,65*0,15+18,71*0,15*1,05	m ²	4,771	
					RAZEM	4,771
313 d.7.2	ST-07	KNR-W 2- 02 0126-02 analogia	Ścianka murowana z cegły licowej.	m ²		
			18,71*0,35+18,71*0,065	m ²	7,765	
					RAZEM	7,765
314 d.7.2	ST-04	KNR 2-02 2103-03 analogia	Daszek betonowy systemowy murka szer 30 cm	m		
			18,71	m	18,710	
					RAZEM	18,710
315 d.7.2	ST-03	KNR-W 2- 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe murków Krotność = 2 18,71*0,65*18,71*1,05+18,71*0,3	m ²		
				m ²	244,532	
					RAZEM	244,532
7.3			OGRODZENIA			
316 d.7.3	ST-02	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - dołki pod fundament słupków.- przyjęto rozstaw słupków co 2,5m.	dół.		
			50	dół.	50,000	
					RAZEM	50,000
317 d.7.3	ST-02	KNR-W 2- 01 0310- 0201	Wykopy pod podmurówkę ogrodzenia i mury oporowe	m ³		
			122,05*0,6*1	m ³	73,230	
					RAZEM	73,230
318 d.7.3	ST-02	KNR-W 2- 01 0312- 0201	Zasypywanie wykopów	m ³		
			poz.317-122,05*0,25*1	m ³	42,718	
					RAZEM	42,718
319 d.7.3	ST-04	KNR-W 2- 02 0203-02	Fundament betonowy ogrodzenia	m ³		
			122,05*0,25*1,3	m ³	39,666	
					RAZEM	39,666
320 d.7.3	ST-24	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki z profilu zamkniętego 100x100 montażu przęsł ogrodzeniowych -całkowita wys. 2,8m	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
321 d.7.3	ST-24	KNR-W 2-02 1802-01	Ogrodzenie z drewnianych sztachet	m		
			19+14,85+18,2+50,15+19,85	m	122,050	
					RAZEM	122,050
7.4			PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI			
322 d.7.4	ST-02	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - zebranie nawierzchni żwirowej.	m ²		
			218	m ²	218,000	
					RAZEM	218,000
323 d.7.4	ST-02	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników drogi żwirowej	m		
			113	m	113,000	
					RAZEM	113,000
324 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 34cm	m ²		
			218	m ²	218,000	
					RAZEM	218,000
325 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm - kruszywo 0-63	m ²		
			218	m ²	218,000	
					RAZEM	218,000
326 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm kruszywo 0-31,5	m ²		
			218	m ²	218,000	
					RAZEM	218,000
327 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			218	m ²	218,000	
					RAZEM	218,000
328 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężnikiw gruncie kat.III-IV	m		
			113	m	113,000	
					RAZEM	113,000
329 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki 15 x 30 betonowa zwykła	m ³		
			113*0,25*0,15	m ³	4,238	
					RAZEM	4,238
330 d.7.4	ST-24	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - klasa U.	m		
			113	m	113,000	
					RAZEM	113,000
7.5			NAWIERZCHNIE PIESZE			
331 d.7.5	ST-24	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			190+644+60	m ²	894,000	
					RAZEM	894,000
332 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wybranie gruntu pod chodniki. Krotność = 0,55	m ²		
			poz.331	m ²	894,000	
					RAZEM	894,000
333 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0105-03	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
			poz.331	m ²	894,000	
					RAZEM	894,000
334 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm kruszywo 0-31,5	m ²		
			poz.331	m ²	894,000	
					RAZEM	894,000
335 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			644+60	m ²	704,000	
					RAZEM	704,000
336 d.7.5	ST-24	kalk. własna	Wykonanie chodnika żeliwnego	m ²		
			190	m ²	190,000	
					RAZEM	190,000
337 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża chodnikowe w gruncie kat.III-IV.	m		
			152+31,5+11,5+8+22,5+11,5	m	237,000	
					RAZEM	237,000
338 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża chodnikowe	m ³		
			poz.337*(0,18*0,1+0,8*0,15)	m ³	32,706	
					RAZEM	32,706

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
339 d.7.5	ST-24	KNR 2-31 0403-05	Obrzeża chodnikowe 8/30/100 cm na podsypce cem.pias- kowej poz.337	m m	 237,000	
					RAZEM	237,000