

Kamery
zewneŕzne

4Mpx	K21	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K20	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K19	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K18	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K17	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K16	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K15	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K14	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K13	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K12	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K11	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K10	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K09	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K08	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K07	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K06	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany
4Mpx	K05	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6 ŕelowany

Kamery
wewneŕzne

2Mpx	K04	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6
2Mpx	K03	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6
2Mpx	K02	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6
2Mpx	K01	☒	UTP 4x2x0,5 kat. 6

Panel krosowy 24xRJ45 kat. 6

21x patchcord
UTP 4x2x0,5 kat. 6

Przełłącznik 32 kanałowy PoE

Rejestrator dysk 2x 6GB

PRO Studio

Biuro Projektowe Sp. z o.o.

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI
MONITORINGU WIZYJNEGO

GRUDZIEŃ 2020

RODZAJ OPRACOWANIA

TELETECHNIKA

STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT
TECHNICZNY

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z PIJALNIĄ WODY,
NA DZIAŁCE NR EWID. 2146/41,
OBRĘB 1 UNIEJÓW, GM. UNIEJÓW

INWESTOR

GMINA UNIEJÓW
UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 13
99-210 UNIEJÓW

TELETECHNIKA

mgr inŕ. Przemysław Iwański
upr. DTT-TU/02234/02/U

mgr inŕ. Dawid Szłapka
upr. WKP/0184/PWOT/12




SKALA

-

NR RYSUNKU

TEL/PW/05