

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-081

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Przebudowa ulicy Dąbskiej, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótkiej w Uniejowie (budowa przyłączy wod-kan)

Rodzaj robót: Branża Sanitarna

Lokalizacja: Ulica Dąbska, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótka w Uniejowie

Inwestor: Gmina Uniejów, 99-210 Uniejów, bł. Bogumiła 13

Sporządzający: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

Przedmiar sporządził: mgr inż. Bartosz Kapuściński

Data opracowania przedmiaru: 27-07-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-081

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Przebudowa ulicy Dąbskiej, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótkiej w Uniejowie (budowa przyłączy wod-kan)

Rodzaj robót: Branża Sanitarna

Lokalizacja: Ulica Dąbska, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótka w Uniejowie

Zamawiający: Gmina Uniejów, 99-210 Uniejów, bł. Bogumiła 13

PRZEDMIAR 000-00-081

Strona 1

27-07-2021

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL-NET

- 1 Roboty Przygotowawcze
 - 2 Roboty Montażowe - Branża Saniarna. Etap I
 - 3 Roboty Montażowe - Branża Sanitarna Etap II - Przyłącze Wodociągowe
-

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-081

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Przebudowa ulicy Dąbskiej, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótkiej w Uniejowie (budowa przyłączy wod-kan)

Rodzaj robót: Branża Sanitarna

Lokalizacja: Ulica Dąbska, Biskupa Wojciecha Owczarka, Krótka w Uniejowie

Inwestor: Gmina Uniejów, 99-210 Uniejów, bł. Bogumiła 13

PRZEDMIAR 000-00-081

Strona 1

27-07-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty Przygotowawcze				
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,210
1	20	KNNR	N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	370,000
2	Roboty Montażowe - Branża Saniarna. Etap I				
2	10	KNR	201-08-02-01-00 Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0	m ³	380,120
2	20	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	27,410
2	30	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	27,410
2	40	KNNR	N004-13-08-05-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	353,000
2	50	KNNR	N004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2	szt	1,000
2	60	KNNR	N004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2	szt	12,000
2	70	KNNR	N004-14-15-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1200 w gruncie kategorii 1/2	szt	10,000
2	80	KNNR	N004-14-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem	szt	16,000
2	90	KNNR	N004-13-08-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	76,000
2	91	KNNR	N001-02-10-01-00 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	45,600
2	92	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	5,700
2	93	KNNR	N001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu koparko - spycharką z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia	m ³	45,000
2	100	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	4,800
2	110	KNNR	N001-03-05-01-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m ³	29,600
2	120	KNNR	N001-04-08-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat 1-2	m ³	196,000
2	130	KNNR	N001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu koparko - spycharką z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia	m ³	275,000
2	140	KNNR	N001-04-08-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat 1-2	m ³	44,400
2	150	KNNR	N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)	szt	5,000
2	160	KNNR	N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)	szt	1,000
2	170	KNNR	N001-02-10-01-00 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	12,000
2	180	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	0,595
2	190	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m ³	0,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	200	KNNR	N004-13-08-02-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	8,000
2	210	KNNR	N004-14-24-04-00 Studzienka ściekowa podwórzowa komionkowa ø 300- analogia	szt	1,000
2	220	KNNR	N004-12-01-01-00 Rura Osłonowa Stal 273x7,1 - analogia	metr	5,000
2	230	KNNR	N004-16-10-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m)	szt	1,000
2	240	KNNR	N001-03-20-01-00 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kategorii 1-2 z zagęszczeniem ręcznym	m³	2,600
3 Roboty Montażowe - Branża Sanitarna Etap II - Przyłącze Wodociągowe					
3	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	1,000
3	20	KNNR	N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m²	0,100
3	30	KNNR	N001-02-10-01-00 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m³	17,600
3	40	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m³	0,990
3	50	KNNR	N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm	m³	0,990
3	60	KNNR	N001-03-05-01-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m³	4,500
3	70	KNNR	N004-17-02-03-00 Nasada rurowa (opaska) montowana na istniejącym rurociągu ø 150/40	szt	1,000
3	80	KNNR	N004-10-09-01-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 32 - analogia	metr	11,000
3	90	KNNR	N004-11-13-01-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 50	kmpł	1,000
3	100	KNNR	N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90	szt	1,000
3	110	KNNR	N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	1,000
3	120	KNNR	N001-02-14-01-00 Zasypianie wykopu koparko - spycharką z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2- analogia	m³	17,420
3	130	KNNR	N001-04-08-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat 1-2	m³	16,900
3	140	KNNR	N001-05-09-02-00 Brukowanie skarp na podsypce z piasku lub pospółki	m²	6,000
3	150	KNNR	N004-12-01-01-00 Rura Osłonowa Stal 88,9x4,0 - analogia	metr	5,000