

PRZEDMIAR ROBÓT SPC-00-113

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa robót: Zieleń przy ołtarzach w Spycimierzu
Lokalizacja: SpycimierzZamawiający: Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 - 210 Uniejów

PRZEDMIAR SPC-00-113

Strona 1

27-03-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Prace przygotowawcze i agrotechniczne		
1	1	KNR 221-02-17-02-00	Zdjęcie 10 cm ziemi zadarnionej ręcznie z transportem taczka	m ³	32,000
1	2	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej grub 2 cm w terenie płaskim	m ²	320,000
1	3	KNR 221-02-13-02-00	Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm RM=8	m ²	320,000
1	4	KNR 221-02-02-01-00	Zabiegi agrotechniczne - uprawa gleby - analogia	m ²	320,000
1	5	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III – wyrównanie gruntu pod ułożenie geowłókniny	m ²	5,000
1	6	907-01-05-01-00	Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym – ułożenie geowłókniny pod gabiony - analogia	m ²	5,000
1	7	KNNR N010-04-08-01-00	Kosz siatkowo-kamienny 10x0,5x0,5m, drut oc fi3mm - zabezpieczenie skarpy gabionami i kamieniem polnym - analogia	m ³	2,500
2			Zieleń		
2	8	KNR 221-03-02-06-00	Sadzenie drzew liściastych obwód pnia 12-14cm na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z całkowitą zaprawą	szt	8,000
2	9	KNR 221-03-23-04-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,5 m z zaprawą	szt	50,000
2	10	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	2780,000
2	11	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	1250,000
2	12	Kalkulacja własna	Ściółkowanie posadzonych roślin (zrębką lub korą)	m ³	15,000
2	13	Kalkulacja własna	Podlewanie i pielęgnacja jednoroczna roślin po posadzeniu	kmpl	1,000