

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Góry - Myszki, gm. Uniejów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Góry - Myszki, gm. Uniejów					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,500	km	0,50	
				RAZEM	0,50
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	km		
		0,500	km	0,50	
				RAZEM	0,50
3 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. ponad 75 cm)	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. ponad 75 cm); lub frezowanie pni	szt.		
		26,00	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
5 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		68,00	mp	68,00	
				RAZEM	68,00
6 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 20	mp		
		98,00	mp	98,00	
				RAZEM	98,00
7 d.1	KNR 2-01 0504-04 analogia	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m3		
		26,0 * 1,5 * 1,5 * 1,0	m3	58,50	
				RAZEM	58,50
8 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		60,00	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
9 d.1	101-1	Zakup i dowóz zasypki piaszczystej	m3		
		60,00	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		500,00 * 1,5 * 2	m2	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
11 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		1500,00 * 0,15	m3	225,00	
				RAZEM	225,00
12 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wykonanie nasypu pod poszerzenie korony drogi	m3		
		300,00 * 1,0 * 1,0	m3	300,00	
				RAZEM	300,00
13 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniu szerokości jezdni wraz z odwozem do 10 km	m2		
		500,00 * 4,0	m2	2 000,00	
				RAZEM	2 000,00

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Góry - Myszki, gm. Uniejów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		225,00 + (2000,00 * 0,2)	m3	625,00	
				RAZEM	625,00
15 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		625,00	m3	625,00	
				RAZEM	625,00
3		PODBUDOWA			
16 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		500,00 * 4,0	m2	2 000,00	
				RAZEM	2 000,00
17 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m2		
		500,00 * 3,5 + 50,00	m2	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
18 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		500,00 * 3,3 + 50,00	m2	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
4		NAWIERZCHNIA_KR1			
19 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1700,00	m2	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
20 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		500,00 * 3,0 + 50,00	m2	1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
5		POBOCZA			
21 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza	m2		
		500,00 * 0,75 * 2	m2	750,00	
				RAZEM	750,00
6		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
22 d.6	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
23 d.6	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
24 d.7	wycena indywidualna	Przebudowa istniejących hydrantów p.poż z przesunięciem za jezdnię	szt		
		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
25 d.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Podwykonawcza	km		
		0,500	km	0,50	
				RAZEM	0,50
26 d.7	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0,1 * 5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50